



CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCA NORTE.

DESCRIPCION: El proyecto se ha dividido en 2 Subsistemas: Valle de la Flor – Paraíso de la Flor y Repotenciación de la Estación de Bombeo Cerro Colorado. Para ello se ejecutaran las siguientes obras: Instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de una estación de bombeo “EB2”, repotenciación de la estación de bombeo “Cerro Colorado” e instalación de líneas de impulsión para cada sistema con el fin de transportar las aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento “Los Merinos”.

FINANCIAMIENTO: Gestiones a través del “Comité de Agua y Saneamiento Segura para Todos” para conseguir un Préstamo con el Banco del Estado a la Municipalidad de Guayaquil; con componentes No Reembolsables.

COOPERATIVAS BENEFICIADAS: Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Cdla Rotaria, Cumbres del Sol, 5 Diciembre, San Francisco, Caracol, Tottori, Monte Bello, Inmaconsa, Hospital Universitario, Sol Naciente y Las Beatas.



POBLACION SERVIDA
ACTUAL: 90.232 habitantes
FUTURA: 186.600 habitantes

SUB SISTEMA 1:
VALLE DE LA FLOR Y PARAISO DE LA FLOR

PRESUPUESTO REFERENCIAL
\$18'810.668+ IVA

ZONA A GRAVEDAD
INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
ESTACION DE BOMBEO “EB2”

CAPACIDAD: 1.150 l/s.

LINEA DE IMPULSION
DIAMETRO: 1.000-800 mm
LONGITUD: 5.910 m.

SUB SISTEMA 2:
REPOTENCIACION ESTACION DE BOMBEO CERRO COLORADO

PRESUPUESTO REFERENCIAL
\$11'545.099+ IVA

LINEA DE IMPULSION
DIAMETRO: 1.200 mm
LONGITUD: 5.300 m.

REPOTENCIACION DE “EB”
CAPACIDAD: 1.570 L/S



DIRECCION DE REGULACION Y CONTROL TECNICO EMAPAG EP